


ANEXO I

40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA CEP 35668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRAÇÃO 2021/2024							
PLANILHA QUANTITATIVOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA/MG OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOCAL: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA, COMUNIDADE DE SÃO JOÃO-CONCEIÇÃO DO PARA/MG			DATA: 31/01/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES BDI 22,10%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00			
2		PAVIMENTO POLIÉDRICO					
2.1	RO-43113	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	138,67			
2.2	RO-41374	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM	TXKM	5.227,55			
2.3	RO-43971	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	1.111,11			
3		DRENAGEM					
3.1	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO. EM CONCRETO COM FCK 20MPA. PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	483,04			
3.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%. ESP. 7CM. PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	483,04			
TOTAL DA OBRA						R\$	-




 Marcos Barcelos
 Engenheiro Civil
 Diretor Municipal de Obras Públicas
 Engenheira Civil CREA/MG 203.625/D

Marcos Barcelos
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MG 203.625/D