



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP 35668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

PLANILHA CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		DATA: 27/01/2022					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		BDI					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		QUANT.	PREÇO TOTAL				
EM	CÓDIGO	UNID.	DESCRÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	ED-50152	U	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1157,00	R\$ 1.412,70	
2			PAVIMENTO POLIÉDRICO				
2.1	RO-43113	M3	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	45,30	15,90	R\$ 19,41	
2.2	RO-41374	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM	1.638,85	0,62	R\$ 0,76	
2.3	RO-43971	M2	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	382,00	20,78	R\$ 25,37	
3			DRENAGEM				
3.1	ED-51140	M	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM. EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	185,55	54,37	R\$ 66,39	
3.2	ED-14762	M	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	166,65	26,56	R\$ 32,43	
TOTAL DA OBRA							R\$

ANEXO II



Marcos Barcelos
Marcos Barcelos
 Engenheiro Civil CREA/MG 203.613/D
 Diretor Municipal de Obras Públicas



Marcos