


ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ CEP 35668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRAÇÃO 2021/2024									
PLANILHA CUSTO UNITÁRIO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉRICA LOCAL: RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, COMUNIDADE DE SÃO JOÃO-CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	DATA: 31/01/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES BDI 22,10%	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R\$ 1.157,00	R\$ 1.412,70			
2		PAVIMENTO POLIÉDRICO							
2.1	RO-43113	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	138,67	R\$ 15,90	R\$ 19,41			
2.2	RO-41374	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM	TXKM	5.227,55	0,62	R\$ 0,76			
2.3	RO-43971	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	1.111,11	R\$ 20,78	R\$ 25,37			
3		DRENAGEM							
3.1	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	483,04	R\$ 54,37	R\$ 66,39			
3.2	ED-14762	SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	483,04	R\$ 26,56	R\$ 32,43			
TOTAL DA OBRA							R\$		


 Marcos Barcelos
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 203.625/D
 IBRAC-MG 1084
 Diretor Municipal de Obras Públicas
 Engenheira Civil CREA/MG 203.625/D

huv