

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 923202/2021MAPA | Nº SICONV 54122/2021 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 09-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL | MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DO PARÁ | BDI 1 23,10% | BDI 2 14,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL | | | | | | | | | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | - | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | - | |
| 1.1.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 103,51 | BDI 1 | 127,42 | |
| 1.1.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | 41,20 | BDI 1 | 50,72 | |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | |
| 1.2.1. | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2,88 | 211,11 | BDI 1 | 259,88 | |
| 1.3. | | | OBRAS VIÁRIAS | | | | | - | |
| 1.3.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | M2 | 2.785,09 | 2,32 | BDI 1 | 2,86 | |
| 1.3.2. | SINAPI | 101767 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 417,76 | 25,66 | BDI 1 | 31,59 | |
| 1.3.3. | SUDECAP | 63.04.01 | CASCALHO COMUM (DE RIO) COM FRETE | M3 | 417,76 | 85,00 | BDI 1 | 104,64 | |
| 1.3.4. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020 | M3 | 417,76 | 12,98 | BDI 1 | 15,98 | |
| 1.3.5. | SETOP | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 2.560,17 | 3,94 | BDI 1 | 4,85 | |
| 1.3.6. | SINAPI | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 2.560,17 | 2,31 | BDI 1 | 2,84 | |
| 1.3.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 139,25 | 1.835,88 | BDI 1 | 2.259,97 | |
| 1.3.8. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.840,26 | 1,83 | BDI 1 | 2,25 | |
| 1.3.9. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.304,15 | 0,75 | BDI 1 | 0,92 | |
| 1.4. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 749,74 | 59,65 | BDI 1 | 73,43 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 923202/2021MAPA | Nº SICONV 54122/2021 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 09-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL | MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DO PARÁ | BDI 1 23,10% | BDI 2 14,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|-------------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1.131,61 | 5,37 | BDI 1 | 6,61 | |
| 1.4.3. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 6,08 | 41,00 | BDI 1 | 50,47 | |
| 1.4.4. | SETOP | RO-41842 ABR/2021 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0,56 | 444,94 | BDI 1 | 547,72 | |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DO PARÁ
Local
segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data

MARCOS BARCELOS:1217289968
2
Assinado de forma digital por MARCOS BARCELOS:1217289968
Dados: 2022.05.02 10:44:56 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: MARCOS BARCELOS
CREA/CAU: 203625/D
ART/RRT: 0