



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

| | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ | DATA: | BDI: | REGIME PREV.: |
| OBJETO: | PISTA DE CAMINHADA ATÉ O SANTUÁRIO - TRECHO PARQUE ECOLÓGICO | 27/07/2023 | 29,46% | COM DESONERAÇÃO |
| RESP. TÉCNICO: | NATANA CRISTINA HORTÊNCIA - CREA 251.895/D | REFERÊNCIA: | SETOP - 01/2023 | |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | QTDE | UN. | UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL (R\$) |
|------|----------|---|--------|-----|----------------|-----------------|-------------|
| 1 | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | | | | | |
| 1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0,50% | % | | | |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1,00 | un | | | |
| 3 | | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | | | | | |
| 3.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | 129,28 | m3 | | | |
| 3.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | 538,67 | m2 | | | |
| 4 | | CONTENÇÃO | | | | | |
| 4.1 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | 107,73 | m2 | | | |
| 4.2 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | 27,59 | m3 | | | |
| 4.3 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 8,64 | m2 | | | |
| 4.4 | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 27,59 | m3 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----------|----|--|--|---------------|--|
| 4.5 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 2.206,88 | Kg | | | | |
| 5 | | DRENAGEM | | | | | | |
| 5.1 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | 2,00 | U | | | | |
| 6 | | PASSEIO DE CONCRETO | | | | | | |
| 6.1 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | 744,06 | m2 | | | | |
| 6.2 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 102,70 | m | | | | |
| 7 | | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | | | | | | |
| 7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 744,07 | m2 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL: | |

Natana Cristina Hortência
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D