



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ	DATA:	BDI:	REGIME PREV.:
OBJETO:	PAV POLIÉDRICA DE 3.752,64M <sup>2</sup> USINA (TRECHO 2)	27/02/2023	28,64%	COM DESONERAÇÃO
RESP. TÉCNICO:	NATANA CRISTINA HORTÊNCIA - CREA 251.895/D	REFERÊNCIA:	SETOP - 08/2023 SINAPI 12/2023	

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	2,88	m2	R\$ 303,81	R\$ 390,82	
3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
3.1	RO-41083	Regularização do sub-leito (proctor internormal)	3.752,64	m <sup>2</sup>	R\$ 1,23	R\$ 1,58	
3.3	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	3.752,64	m <sup>2</sup>	R\$ 46,88	R\$ 60,31	
3.4	RO-41340	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 20,10 a 25,00 km	8.068,18	m <sup>3</sup> xKM	R\$ 1,41	R\$ 1,81	
4		<b>DRENAGEM</b>					
4.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1.250,88	m	R\$ 56,24	R\$ 72,35	
<b>TOTAL:</b>							

NATANA CRISTINA HORTÊNCIA  
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 251.895/D

JOSÉ CASSIMIRO RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL