



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ	DATA:	BDI:	REGIME PREV.:
OBJETO:	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO TREVO	23/04/2024	23,10%	COM DESONERAÇÃO
RESP. TÉCNICO:	NATANA CRISTINA HORTÊNCIA - CREA 251.895/D	REFERÊNCIA:	SINAPI 03/2024	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QDADE	COMP	LARG	ALT	AUX	TOTAL	UNID
1.0									
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS						1,00	UN
		<i>Placa instalada em local determinado pela prefeitura</i>	1,00					1,00	
2.0									
2.1	101554	ALÇA DE AÇO PREFORMADA 16MM						5,00	UN
		<i>Levantado em projeto</i>	5,00						
2.2	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR						5,00	UN
		<i>Levantado em projeto</i>	5,00						
2.3	101636	BRAÇO DE IP AÇO GALVANIZADO PADRÃO CEMIG						5,00	UN
		<i>Levantado em projeto</i>	5,00						
2.4	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA						60,00	M
		<i>Levantado em projeto</i>		60,00					
2.5	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						290,00	M
		<i>Levantado em projeto</i>		290,00					
2.6	11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2						97,00	UN
		<i>Levantado em projeto</i>	97,00						
2.7	101658	LUMINARIA LED 120W EFICIENCIA ENERGETICA 150 LM/W						4,00	UN
		<i>Levantado em projeto</i>	4,00						
2.8	101656	LUMINARIA LED 80W EFICIENCIA ENERGETICA 150 LM/W						15,00	UN

			<i>Levantado em projeto</i>	15,00						
2.9	101498	PADRÃO DE MEDIÇÃO CEMIG BIFASICO 63A							1,00	UN
			<i>Levantado em projeto</i>	1,00						
2.10	12327	PAR DE CINTA DE AÇO REFORÇADA 250 MM							8,00	UN
			<i>Levantado em projeto</i>	8,00						
2.11	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXT.							19,00	UN
			<i>Levantado em projeto</i>	19,00						
3.0										
3.1	88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							27,00	H
			<i>De acordo com tempo estipulado para execução da obra (9 horas x 3 dias)</i>	9,00				3,00	27,00	
3.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							27,00	H
			<i>De acordo com tempo estipulado para execução da obra (9 horas x 3 dias)</i>	9,00				3,00	27,00	

Natana Cristina Hortência
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D

José Cassimiro Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL