



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ - MG | | | | | | FOLHA N º: 01/01. | | |
| OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ-MG | | | | | | DATA: 28/06/2024 | | |
| LOCAL: RUA JOÃO CARLOS PIMENTA, TRAVESSA JOÃO CARLOS PIMENTA, RUA AFONSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, RUA AMÉLIA TORRES DE FREITAS E RUA CONCEIÇÃO TORRES DE FREITAS - BAIRRO CENTRO | | | | | | FORMA DE EXECUÇÃO: | | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2023 E JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO. TABELA SINAPI - MINAS GERAIS - MAIO/2024 - SEM DESONERAÇÃO | | | | | | () | DIRETA (X) | INDIRETA |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | | | | | | % ISS MUNICIPAL: | 3,00% | BDI: 22,38% |

| ITEM | FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|---------|----------|---|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1,00 | R\$1.386,50 | R\$1.696,80 | |
| 1.2 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0,30 | | R\$3.248,62 | |
| 2.0 OBRAS VIÁRIAS | | | | | | | | |
| 2.1 | | | TAPA BURACO | A CARGO DO MUNICÍPIO | | | | |
| 2.2 | | | LIMPEZA INICIAL DE OBRA | A CARGO DO MUNICÍPIO | | | | |
| 2.3 | SEINFRA | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 5.854,73 | R\$1,91 | R\$2,34 | |
| 2.4 | SEINFRA | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 5.854,73 | R\$1,91 | R\$2,34 | |
| 2.5 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 1.276,33 | R\$0,76 | R\$0,93 | |
| 2.6 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 292,74 | R\$1.670,16 | R\$2.043,94 | |
| 2.7 | SEINFRA | RO-14038 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado) | M³ X Km | 15.456,67 | R\$1,83 | R\$2,24 | |
| 3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 3.1 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2.234,79 | R\$42,22 | R\$51,67 | |
| 4.0 SINALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 4.1 | SEINFRA | RO-41842 | Placa de aço carbono com pintura renova grau técnico tipo 1 da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sinalização) | M2 | 1,50 | 610,97 | R\$747,71 | |
| 4.2 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3.397,71 | R\$5,68 | R\$6,95 | |
| 4.3 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 83,28 | R\$47,60 | R\$58,25 | |

VALOR TOTAL DA OBRA

Natana Cristina Hortência
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 251.895

José Cassimiro Rodrigues
Prefeito Municipal