



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	DATA:	23/07/2024	BDI:	28,43%	REGIME PREV.:	COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	Recapeamento Asfáltico das Ruas Ulisses Estevão, Rua Maria Hilarino da Silva, Rua Santa Cruz e Rua Nossa Senhora da Conceição na comunidade de Casquilho- Município de Conceição do Pará, MG	REFERÊNCIA:	ra Obras RodoviáriasSETOP - 04/2024 para				
RESP. TÉCNICO:	Natana Cristina Hortência - CREA 251.895/D						

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	QDADE	COMP	LARG	ALT	AUX	TOTAL	UNID
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00					1,00	un
3.0	TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA							
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)						3584,16	M²
	<i>Rua Santa Cruz - (trecho 01)</i>		120,00	6,15			738,00	
	<i>Rua Santa Cruz - (trecho 02)</i>		85,00	5,75			488,75	
	<i>Rua Nossa Senhora da Conceição</i>		118,13	5,10			602,46	
	<i>Rua Ulisses Estevão</i>		65,00	5,00			325,00	
	<i>Rua Maria Hilarino da Silva (trecho 01)</i>		103,00	5,00			515,00	
	<i>Rua Maria Hilarino da Silva (trecho 02)</i>		49,50	5,95			294,53	
	<i>Rua Maria Hilarino da Silva (trecho 03)</i>		47,30	5,60			264,88	
	<i>Rua Maria Hilarino da Silva (trecho 04)</i>		61,30	5,80			355,54	
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM						209,67	TxKM
	<i>utilização de índice de consumo 0,0005</i>	3584,16	0,0005			117,00	209,67	
3.3	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA						107,52	m3
	<i>Fundação do arrimo</i>	3584,16		0,03			107,52	
4.1	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)						5945,86	M³XKM
		107,52		55,30			5945,86	

Natana Cristina Hortência
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D

José Cassimiro Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL