



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	DATA:		BDI:		REGIME PREV.:	
OBJETO:	Recapeamento Asfáltico das Ruas Ulisses Estevão, Rua Maria Hilarino da Silva, Rua Santa Cruz e Rua Nossa Senhora da Conceição na comunidade de Casquilho- Município de Conceição do Pará, MG	23/07/2024		28,43%		COM DESONERAÇÃO	
RESP. TÉCNICO:	Natana Cristina Hortência - CREA 251.895/D	REFERÊNCIA:	SETOP - 10/2023 para Obras Rodoviárias SETOP - 04/2024 para Obras de Edificações				

CUSTO UNITÁRIO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	un	R\$ 1.366,74	R\$ 1.755,30	
2.0		OBRAS VIÁRIAS					
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	3.584,16	M²	R\$ 1,91	R\$ 2,45	
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	209,67	TxKM	R\$ 0,76	R\$ 0,98	
2.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	107,52	m3	R\$ 1.670,16	R\$ 2.144,99	
2.4	RO-14038	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)	5.945,86	M³XKM	R\$ 1,83	R\$ 2,35	
TOTAL:							R\$ -

Natana Cristina Hortência
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D

José Cassimiro Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL