



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	DATA:	03/09/2024	BDI:	28,43%	REGIME PREV.:	COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	Recapamento Asfáltico das Ruas Santo Antônio, Antônia Cândida de Jesus, São Geraldo e Iraci Gonçalves de Resende na comunidade de Casquilho de Cima- Município de Conceição do Pará, MG	REFERÊNCIA:	ra Obras RodoviáriasSETOP - 04/2024 para				
RESP. TÉCNICO:	Natana Cristina Hortência - CREA 251.895/D						

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	QDADE	COMP	LARG	ALT	AUX	TOTAL	UNID
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		2,00	1,50			3,00	m2
3.0	TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA							
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)		835,98				5634,31	M²
	<i>Rua Santo Antônio</i>		374,58	6,50			2434,77	
	<i>Trevo de acesso a MG-423</i>						513,64	
	<i>Rua Antônia Cândida de Jesus (Rua da Praça)</i>		27,50	6,00			165,00	
	<i>Rua Iraci Gonçalves de Resende</i>		82,50	5,00			412,50	
	<i>Rua São Geraldo</i>		351,40	6,00			2108,40	
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM						329,61	TxKM
	<i>utilização de índice de consumo 0,0005</i>	5634,31	0,0005			117,00	329,61	
3.3	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA						169,03	m3
	<i>Fundação do arrimo</i>	5634,31		0,03			169,03	
4.1	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)						9347,36	M³XKM
		169,03				55,30	9347,36	

Natana Cristina Hortência
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D

José Cassimiro Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL