



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	DATA:	03/09/2024	BDI:	28,43%	REGIME PREV.:	COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	Recapeamento Asfáltico das Ruas Santo Antônio, Antônia Cândida de Jesus, São Geraldo e Iraci Gonçalves de Resende na comunidade de Casquilho de Cima-Município de Conceição do Pará, MG			REFERÊNCIA:	SETOP - 10/2023 para Obras Rodoviárias SETOP - 04/2024 para Obras de Edificações		
RESP. TÉCNICO:	Natana Cristina Hortência - CREA 251.895/D						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.170,21
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	3,00	m2	R\$ 303,72	R\$ 390,07	R\$ 1.170,21
2.0		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 398.661,04
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	5.634,31	M²	R\$ 1,91	R\$ 2,45	R\$ 13.804,06
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	329,61	TxKM	R\$ 0,76	R\$ 0,98	R\$ 323,02
2.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	169,03	m3	R\$ 1.670,16	R\$ 2.144,99	R\$ 362.567,66
2.4	RO-14038	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)	9.347,36	M³XKM	R\$ 1,83	R\$ 2,35	R\$ 21.966,30
TOTAL:							R\$ 399.831,25

Natana Cristina Hortência
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D

José Cassimiro Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL