



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BOM JESUS DO OESTE		DATA: 09/07/2019
LOCAL: BOM JESUS DO OESTE, CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / OUTUBRO/2018 - COM DESONERAÇÃO		() Direta (X) Indireta
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES		LDI 28,33%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00	1.088,64	1.397,05
						0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00
2.1	PREÇO REGIÃO	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA /"AS BILT"	M²	646,00	12,00	15,40
2.2	PREÇO REGIÃO	PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES	M²	646,00	10,00	12,83
3		MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M³	38,88	45,08	57,85
3.2	TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M²	33,00	6,40	8,21
4		FUNDAÇÃO				
4.1	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	15,00	38,84	49,84
4.2	FUN-LAS-005	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3,00	297,42	381,68
4.3	EST-CON-030	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	38,88	390,01	500,50
5		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA				
5.1	EST-MET-030	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA	M²	646,00	85,00	109,08
5.2	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.272,00	35,00	44,92
6		DRENAGEM PLUVIAL				
6.1	PLU-CAL-030	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	68,00	95,54	122,61
6.2	DRE-TUB-110	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM	M	14,00	15,49	19,88
6.3						

Bárbara Viana de Freitas

Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D

Procópio Celso de Freitas

Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG

3226,65