



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Cursos de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 107.4048-94	Nº SICORV 50793292020	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica estradas Bom Jesus do Oeste a BR-262
LOCALIDADE SINAPI BELOHORIZONTE	DATA BASE 01-21 (DEB)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de estradas vicinais	MUNICÍPIO / UF Conceição do Pará/MG
			BDI 1 25,65%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. Adequação de estradas vicinais</b>									
<b>1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									
1.1.1	SINAPI	4613	SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,25" M.	M2	2,50		BDI 1		
1.2	SINAPI	10057	PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2019	M2	7.304,43		BDI 1		
1.2.1	SINAPI	101768	PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLIDOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	1.188,71		BDI 1		
1.2.2	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF. 11/2019	M2	6.260,04		BDI 1		
1.2.3	SINAPI	100668	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF. 07/2020	TKM	385,05		BDI 1		
1.2.4	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	6.280,94		BDI 1		
1.2.5	SINAPI	100666	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF. 07/2020	TKM	144,39		BDI 1		
1.2.6	SINAPI	1518	CONCRETO BETUMINOSO (USINADO À QUENTE - CBI/O) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT FAIMA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	732,53		BDI 1		
1.2.7	SINAPI	93566	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF. 07/2020	TKM	37.542,16		BDI 1		
1.2.8	SINAPI	41683	MED. FO OU GUIR. DE CONCRETO PRE MOLDAO, COMP 80 CM, 30 X 60/60 (F X L X M)	UN	2.608,73		BDI 1		
1.3	SINAPI	72947	PAVIMENTAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	315,68		BDI 1		
1.3.1	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO HUIJ 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,89		BDI 1		

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
DISTANCIA ASFALTADA 1043,49 METROS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidades; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rábido proporcional entre Repesse e Contratante; RP - 100% Repasse; OP - 100% Contratante; OU - 100% Outros.

Conceição do Pará/MG  
Local  
Tempo firm. 1 de Junho de 2021  
Data

Assinado de forma digital por LUIZ RAFAEL  
TEIXEIRA DE FREITAS SOUZA:11054503680  
Data: 2021.06.01 10:55:02 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Luiz Rafael Teixeira de Freitas Souza  
CREA/MG: CREA/MG 232.964/D  
ART/RRT: MG 20210171176

Anexo I



Handwritten signature