

Nº OPERAÇÃO 1074049-94	Nº SICONV 907825/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica estrada Bom Jesus do Oeste a BR-262			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de estradas vicinais	MUNICÍPIO / UF Conceição do Pará/MG	BDI 1 25,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Adequação de estradas vicinais									
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						574.189,24
1.1.			SERVÇOS INICIAIS						574.189,24
1.1.1.	SINAPH	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,50	360,00	BDI 1	452,34	1.130,85
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						561.963,47
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	7.304,43	0,68	BDI 1	0,85	6.208,77
1.2.2.	SINAPI	101768	PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.168,71	26,55	BDI 1	33,36	38.988,17
1.2.3.	SINAPH	11609	SOLUÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA PARA IMPRIMAÇÃO, APLICAÇÃO A FRIO	M2	6.260,94	6,29	BDI 1	7,90	49.461,43
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	385,05	0,35	BDI 1	0,44	169,42
1.2.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.260,94	2,01	BDI 1	2,53	15.840,18
1.2.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	144,39	0,35	BDI 1	0,44	63,53
1.2.7.	SINAPH	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	732,53	419,50	BDI 1	525,85	385.200,90
1.2.8.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37.542,16	0,39	BDI 1	0,49	18.395,66
1.2.9.	SINAPH-I	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10*10" (H X L1/L2)	UN	2.608,73	14,53	BDI 1	18,26	47.635,41
1.3.			SINALIZAÇÃO						11.094,92
1.3.1.	SINAPH	25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO LB (PREMIX) - NBR 16184	M2	315,68	9,82	BDI 1	12,34	3.895,49
1.3.2.	SINAPH-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,89	831,60	BDI 1	1.044,91	7.199,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
DISTANCIA ASFALTADA 1043,49 METROS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas de Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Conceição do Pará/MG
Local
sexta-feira, 17 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Rafael Tejeira de Freitas Souza
CREA/CAU: CREA/MG 232.864/D
ART/RRT: MG 20210171176

ANEXO III

