

Prefeitura Municipal de Conceição do Pará - Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: RUA JOSÉ CHAVES - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

REFERÊNCIA: SETOP 07/2021 E SINAPI 09/2021

VALOR TOTAL: R\$		-		BDI		25,23%		
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI)	PREÇO TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	m²	4,50	R\$ 184,08	R\$ 230,52	
2.			PAVIMENTO POLIÉDRICO					
2.1	SETOP	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m2	1.215,00	R\$ 0,86	R\$ 1,08	
2.2	SETOP	RO-41374	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM	m³xkm	2.138,40	R\$ 0,60	R\$ 0,75	
2.3	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	m²	1.215,00	R\$ 29,06	R\$ 36,39	
3.			DRENAGEM					
3.1	SETOP	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC 03 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA; INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	540,00	R\$ 52,96	R\$ 66,32	
3.2	SETOP	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	540,00	R\$ 25,85	R\$ 32,37	

TOTAL:



Diego Cândido Figueiredo
Engenheiro Civil- Crea/MG 250.123/D