

Nº OPERAÇÃO 1071137-23	Nº SICOMV 90208172020	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Conceição do Para	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto estrada Bom Jesus do Oeste a BR-262		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01/21 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica de via rural no Município de Conceição do Para/MG	MUNICÍPIO / UF Conceição do Para/MG	BDI 1 25,65%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			Pavimentação Asfáltica de via rural no Município de Conceição do Para/MG						
1.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
1.1.1	SINAPH	4813	SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N" 22" ADESIVADA DE 2,0 X 1,125' M	M2	2,50		BDI 1		
1.2			PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	8.959,93		BDI 1		
1.2.2	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	1.433,58		BDI 1		
1.2.3	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	7.679,94		BDI 1		
1.2.4	SINAPI	100968	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	552,96		BDI 1		
1.2.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	7.679,94		BDI 1		
1.2.6	SINAPI	100968	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	207,36		BDI 1		
1.2.7	SINAPH	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FMAA C, OOM CIP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	888,55		BDI 1		
1.2.8	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	46.050,69		BDI 1		
1.2.9	SINAPH	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, 30 X 10'10" (H X L) (U2)	UN	3.199,98		BDI 1		
1.3			SINALIZAÇÃO						
1.3.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	597,00		BDI 1		
1.3.2	SINAPH	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA	M2	12,20		BDI 1		

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
DISTANCIA ASFALTADA 1279,99 METROS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Roteiro proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado de forma digital por LUIZ RAFAEL
FREITAS SOUZA em 31/05/2021 às 10:06:06AM
Dados: 20210531195929-0100

Responsável Técnico
Nome: Luiz Rafael Teixeira de Freitas Souza
CREA/MG: CREA/MG 232.864/D
ART/RRT: MG 2021070892

Conceição do Para/MG

Local

segunda-feira, 31 de maio de 2021

Data

